

GŚ-T.252.3.2020

Skoczów, dnia 31.03.2020r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego sektorowego w przedmiocie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w sołectwach Ochaby i Pierściec – zadanie K15

Działając w oparciu o rozdział III ust. 5 oraz 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu jak w tytule Zamawiający – Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowanego Wykonawcę pytanie:

Proszę o informacje na jaką szerokość jest konieczne odtworzenie nawierzchni asfaltowych po robotach kanalizacyjnych. W warunkach z MZD jest wymóg odtworzenia asfaltu na całej szerokości drogi a w przedmiarach jest liczone 2m szerokości (ul. Miłosnej). Drogi te mają szerokość ok 3m asfaltu i pobocza, w przypadku nakładki istnieje wymóg obsypania poboczy klinem lub frezem co też nie jest uwzględnione w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonaniu odcinków kanalizacji prowadzonych w pasie drogowym wzdłużnie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym – część formalno-prawna - Decyzja MZD Skoczów oraz zgodnie z przedmiarami robót tj.

- Warstwy - podbudowa oraz warstwa wiążąca na szer. 2,0 m - (dla Części „Sołectwo Ochaby ul. Św Marcina, Przedmiar robót poz. 55, poz. 56 ; dla Części „Sołectwo Ochaby, ul. Miłosna” Przedmiar robót poz. 44, poz. 45 ; dla części „Sołectwo Pierściec Kępa Winogradzka” poz. 48 poz. 49)

- Warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni (dla Części „Kanalizacja Ochaby, ul. Miłosna” Przedmiar robót poz. 46 ; dla Części „Sołectwo Ochaby ul. Św Marcina, Przedmiar robót poz. 57 ; dla części „Sołectwo Pierściec Kępa Winogradzka” poz. 50)

Dyrektor ds. Inwestycyjnych


mgr inż. Bogdan Czyż